

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne. [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1	KNNR 1 0112-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	1 ha	0,0232
			(3,50*3,50+2,50*3,50*0,50+6*20+3,50*2,50*0,50+3,50*3,50+10,60*3,60+2*3,60+3,50*3,50*0,50+1,40*7,10+1,40*1,40*0,50+11/2*1,50+4*2)/10000		0,02319
2	KNNR 6 0101-0301		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 30 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec statyczny - samojezdne	m2	231,9050
			(3,50*3,50+2,50*3,50*0,50+6*20+3,50*2,50*0,50+3,50*3,50+10,60*3,60+2*3,60+3,50*3,50*0,50+1,40*7,10+1,40*1,40*0,50+11/2*1,50+4*2)		231,90500
3	KNR 4-01 0108-0600		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III	m3	113,0640
			231,90*0,56-8*3,50*0,6		113,06400
4	KNR 4-01 0108-0800		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 4	m3	113,0640
			129,864-8*3,5*0,60		113,06400
			Dział nr 2. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
5	KNNR 6 0803-0100		Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego. Kostka kamienna nieregularna - podsypka piaskowa. Rozbiórka ręczna - rozebranie nawierzchni chodnika	m2	8,2500
			(4,0+7,0)/2*1,50		8,25000
6	KNR 4-01 0349-0100		Rozebranie ścian, filarków, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - rozebranie słupów ogrodzenia	m3	0,7500
			8*1,50*0,25*0,25		0,75000
7	KNR 4-01 0212-0200		Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. ponad 15cm - rozebranie fundamentu betonowego ogrodzenia	m3	5,6000
			8*3,50*0,25*0,8		5,60000
8	KNR 4-01 1305-0800		Przecinanie poprzeczne prętów stalowych okrągłych o średnicy do 20mm - demontaż pręseł ogrodzenia	szt	32,0000
			8*4		32,00000
9	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	6,8500
			0,75+5,60+0,50		6,85000
10	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 16	m3	6,8500
			Dział nr 3. Wykonanie utwardzenia placu [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
11	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	100 m2	2,3191
			3,50*3,50+2,50*3,50*0,50+6*20+3,50*2,50*0,50+3,50*3,50+10,60*3,60+2*3,60+3,50*3,50*0,50+1,40*7,10+1,40*1,40*0,50+11/2*1,50+4*2		231,90500

3. Wykonanie utwardzenia placu

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNNR 6 0104-0100		Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)	m2	231,9050
			3,50*3,50+2,50*3,50*0,50+6*20+3,50*2,50*0,50+3,50*3,50+10,60*3,60+2*3,60+3,50*3,50*0,50+1,40*7,10+1,40*1,40*0,50+11/2*1,50+4*2		231,90500
13	KNNR 6 0113-0100		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 15 cm	100 m2	2,3191
			3,50*3,50+2,50*3,50*0,50+6*20+3,50*2,50*0,50+3,50*3,50+10,60*3,60+2*3,60+3,50*3,50*0,50+1,40*7,10+1,40*1,40*0,50+11/2*1,50+4*2		231,90500
14	KNNR 6 0113-0200		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm	m2	231,9050
			3,50*3,50+2,50*3,50*0,50+6*20+3,50*2,50*0,50+3,50*3,50+10,60*3,60+2*3,60+3,50*3,50*0,50+1,40*7,10+1,40*1,40*0,50+11/2*1,50+4*2		231,90500
15	KNR 2-31 0511-0301		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej	100 m2	2,3191
			3,50*3,50+2,50*3,50*0,50+6*20+3,50*2,50*0,50+3,50*3,50+10,60*3,60+2*3,60+3,50*3,50*0,50+1,40*7,10+1,40*1,40*0,50+11/2*1,50+4*2		231,90500
16	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	100 m	0,8875
			2,15+3,0+4,95+20+4,95+3,50+23,50+10,60+3,6-3,60+6,0+4,95+3+2,15		88,75000
17	KNKRB 6 0404-03		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - montaż obrzeża w miejsce ogrodzenia	m	22,0000
			3,25*8-4		22,00000