

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne. [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1	KNNR 1 0112-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	1 ha	0,0269
			$(6,0*15,50+17,0*6,0-1,49*1,49*0,5*2+0,65*(2,0+3,0)*2,65*2,65*0,50+2,0*2,0*0,5+(21,20+20,95)/2*3,0)/10000$		0,02694
2	KNNR 6 0101-0301		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 30 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec statyczny - samojezdne Krotność = 1,56	m2	269,4165
			$(6,0*15,50+17,0*6,0-1,49*1,49*0,5*2+0,65*(2,0+3,0)*2,65*2,65*0,50+2,0*2,0*0,5+(21,20+20,95)/2*3,0)$		269,41646
			Dział nr 2. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
3	KNR 4-01 0212-0100		Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm	m3	9,3900
			$6,00*15,65*0,10$		9,39000
4	KNR 4-01 0212-0300		Rozebranie elementów betonowych zbrojonych - rozebranie fundamentów.	m3	6,7950
			$((16,15+6,50)*2*0,60)*0,25$		6,79500
5	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	16,1850
			$6,7950+9,39$		16,18500
6	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 16	m3	16,1850
			Dział nr 3. Wykonanie utwardzenia placu [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
7	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	100 m2	2,6942
			$(6,0*15,50+17,0*6,0-1,49*1,49*0,5*2+0,65*(2,0+3,0)*2,65*2,65*0,50+2,0*2,0*0,5+(21,20+20,95)/2*3,0)$		269,41646
8	KNNR 6 0104-0100		Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy) (15cm) Krotność = 1,50	m2	269,4165
			$(6,0*15,50+17,0*6,0-1,49*1,49*0,5*2+0,65*(2,0+3,0)*2,65*2,65*0,50+2,0*2,0*0,5+(21,20+20,95)/2*3,0)$		269,41646
9	KNNR 6 0113-0200		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm	m2	269,4165
			$(6,0*15,50+17,0*6,0-1,49*1,49*0,5*2+0,65*(2,0+3,0)*2,65*2,65*0,50+2,0*2,0*0,5+(21,20+20,95)/2*3,0)$		269,41646
10	KNR 2-31 0511-0301		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej	100 m2	2,6942
			$(6,0*15,50+17,0*6,0-1,49*1,49*0,5*2+0,65*(2,0+3,0)*2,65*2,65*0,50+2,0*2,0*0,5+(21,20+20,95)/2*3,0)$		269,41646
11	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa	100 m	0,9798

3. Wykonanie utwardzenia placu

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			20,95+2,83+12,65+15,50+6,0+2,05+3,10+2,05+7,90+3,75+21,20		97,98000
12	Kalkulacja własna montaż separatorów parking				5,0000
			Separatory odblaskowe zabezpieczające przed zjechaniem z parkingu.: 5		5,00000