

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]		
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy		1,0000
km 1+800- 2+800,00	1,0	1,0000
Dział nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
2. KNNR 1W 0303-0100 [D-02.01.01] Wykopy z transportem urobku taczakami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, grunt kat. I-II Jednostka: 100 m3		1,1337
wg. tabeli robót ziemnych	113,37	113,3700
3. KNNR 1W 0202-0500 [D-02.01.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowylad.na odl. do 1 km. Koparki o pojemności łyżki 0,40 m3, grunt kat. I-II, sam.samowyladowczy do 5 t DO POZYCJI NALEŻY DOLICZYĆ ZAKUP GRUNTU KAT I W ILOŚCI - 516,84m3 Jednostka: 100 m3		6,6083
wg. tabeli robót ziemnych	660,83	660,8300
4. KNNR 1W 0208-0101 [D-02.01.01] Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowyl. przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowyladowczy do 5-10 t (W POZYCJI PRZYJĘTO 5 KM DROGI TRANSPORTU JEDNAKŻE NALEŻY WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ TRANSPORTU USTALIĆ Z INWESTOREM) Krotność = 5 Jednostka: 100 m3		5,1684
wg. tabeli robót ziemnych	516,84	516,8400
5. KNNR 1 0407-0100 [D-02.03.01] Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW Jednostka: 100 m3		6,6083
	660,83	660,8300
6. KNNR 1 0408-0300 [D-02.03.01] Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane zagęszczarkami wibracyjnymi Jednostka: 100 m3		6,6083
	660,83	660,8300
7. KNNR 1 0503-0300 [D-06.04.01] Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III Jednostka: 100 m2		15,4320
ROWY PRZYDROŻNE	(131,0+512,0)*2,4	1543,2000

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 3. Odwodnienie [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
8. KNNR 1 0210-0300 [D-02.01.01] Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,25m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV Jednostka: 100 m3		0,2363
przepust w km 2+428,0	(1,0+2,5)/2*1,5*9,0	23,6250
9. KNR 2-33 0601-0100 [D-03.01.01] Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.60 cm. ława z pospółki Jednostka: 1 m		9,0000
przepust w km 2+428,0	9,0	9,0000
10. KNR 2-33 0606-0101 [D-03.01.01] Obudowy wlotów (wylotów) pref.przepustów drogowych rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy, emulsja asfaltowa Jednostka: 1 m3		2,0000
	2	2,0000
11. KNNR 1 0317-0100 [D-02.03.01] Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3,0m, z zagęszczeniem Jednostka: 100 m3		0,2363
	23,625	23,6250
Dział nr 4. Podbudowa pod nawierzchnię [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
12. KNNR 6 0103-0300 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: 100 m2		70,0000
	1000,0*7,0	7000,0000
13. KNNR 6 0113-0600 [D-04.04.02] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Jednostka: 100 m2		30,6600
z wyłączeniem odcinka 416 m wykonanego	584,0*5,25	3066,0000
Dział nr 5. Nawierzchnia jezdni [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
14. KNNR 6 0308-0104 [D-05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyladowczy 5-10t Jednostka: 100 m2		51,0000
prosta	1000,0*5,10	5100,0000
Dział nr 6. Pobocza [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
15. KNR 2-31 0202-0500 [D-05.01.03.] Nawierzchnie żwirowe. Nawierzchnie chodników rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm Jednostka: 100 m2		20,0000
	1000,0*1,0*2	2000,0000

Opis robót		Ilość robót
16. KNR 2-31 0202-0600 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Nawierzchnie chodników rozścielane ręcznie; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości Dalsze 5 cm do 10 Krotność = 5 Jednostka: 100 m2		
	1000,0*1,0*2	20,0000
		2000,0000
Dział nr 7. Zjazdy gospodarcze [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
17. KNNR 6 0202-0100 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni dolna grubości 10 cm Jednostka: 100 m2		
		0,6900
wg. tabeli zjazdów	69,0	69,0000
18. KNNR 6 0202-0300 [D-05.01.03] Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 8 cm Jednostka: 100 m2		
		0,6900
wg. tabeli zjazdów	69,0	69,0000