UWAGA:
Wszystkie obiekty budowlane podlegają wyrysowaniu przez jednostki wykonawcze powykonawczym pomiarom sytuacyjno-wysokościowym, które należy wykonywać wg odrębnej instrukcji geodezyjnej.

UWAGA:
Na wykluczenie się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, o których brak informacji wynika z zasobów historycznych lub nieaktualnienia pozgłoszenie zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. 30/1999 poz. 163)

Starostwo Powiatowe w Łomży
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W charakterze zasobowym Biuro ... dokumentacji ... Nr 2 ... 2007 r.
Dokumentacja ... zgodność ... z danymi ... Nr 2 ... 2007 r.
NIEWIELKA MAPA MOŻE SŁUŻYĆ DO CELÓW PROJEKTOWYCH

STAROSTWO POWIATOWE w Łomży
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Stefana Żeromskiego 39
18-400 ŁOMŻA
tel. 086/ 215 ...

WYKONAWCA
USŁUGI GEODEZYJNE
MGR inż. ... /4030
Krzysztof Dmochowski
19-400 Łomża, ul. Mieniewicza 2/26
tel. 218 80 78, NIP 718-163-82-38

Szkic orientacyjny

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 1000 Ark 1(3)

wieś: Olszyny

gmina: Piątnica powiat: Łomżyński woj. podlaskie

Mapa aktualna na dzień 20.04.2007 r.

Sekcje mapy zasadniczej244,232,032, 034, 041, 081, 082, 083, 122, 131

Nr roboty: 14011/49 /2007.

Niniejszą mapę sporządził geodeta uprawniony Krzysztof Dmochowski nr. upr. 14011 na podstawie materiałów archiwalnych i pomiaru uzupełniającego z roku 2007.

WYKONAWCA:

Krzysztof Dmochowski
Nr upr. 14011

Układ Arkuszy

1	2	3

LEGENDA:
- Istniejący kabel telekomunikacyjny
- Istniejący wodociąg
- Istniejący kabel energetyczny
- Istniejąca linia wysokiego napięcia
- Projektowana linia magistralna
- Projektowana linia magistralna pokrywa się z istniejącą
- Drzewo do wycinki

OBIEKT: Droga powiatowa Nr 1924B odc. Wiktorzyn - Olszyny	Rys. nr 2 / 3
NAZWA RYS: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Skala: 1:1000
STADIUM - PB	Data:20.10.2007r.
PROJEKTOWAŁ:	

Projektowany przepust z rur betonowych o średnicy 0.50m i długości 9.00m

Projektowany przepust z rur betonowych o średnicy 0.50m i długości 10.00m

km 0+005,50 projektowany przepust z rur żelbetowych o średnicy 0,80m i długości 14,00m

Zjazd indywidualny 3,74 km 0+913,84 przepust rurowy 1,50mx0,80m w nasypie drogi o długości 9,00m

W-1 R=700,00 m T=67,19 m L=66,76 m Z=1,53 m J=7,845 grad i=5,0% dane.

W-2 R=700,00 m T=64,19 m L=66,76 m Z=1,53 m J=7,845 grad i=5,0% dane.

W-3 R=750,00 m T=67,50 m L=67,66 m Z=0,96 m J=6,432 grad i=2,0% dane.

W-4 J=6,784gr. i=3,00% grad.

gminy wsi Wiktorzyn

gminy wsi Olszyny

244,232,122

244,232,083

244,232,131

Łazy 344 T

Łazy 345 T