

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
1. KNNR 4 0303-0800		
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, średnicy nominalnej 80mm		
Jednostka: 100 m		0,2280
(1,50*2+0,60)*4+(0,7*3)*4		22,8000
2. KNR 7-12 0108-0500		
Czyszczenie strumieniowo-ściernie do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy: powierzchnia C. Rurociągi o średnicy zewnętrznej od 58 mm do 219 mm		
Jednostka: 100 m ²		0,0573
22,8*3,14*0,08		5,7274
3. KNR 7-12 0229-0200		
Malowanie natryskiem bezpowietrznym - farby do gruntowania chlorokauczukowe. Rurociągi o średnicy zewnętrznej powyżej 300 mm. Farby chemoodporne, tiksotropowe		
Krotność = 3		
Jednostka: 100 m ²		0,0573
5,73		5,7300
4. KNR 7-12 0231-0100		
Malowanie natryskiem bezpowietrznym - farby nawierzchniowe epoksydowe. Konstrukcje pełnościenne		
Jednostka: 100 m ²		0,0573
5,73		5,7300
5. KNR 4-01W 0322-0800		
Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych w ścianach. Krat stalowych - ściana z betonu		
Jednostka: 1 gniazdo		18,0000
18		18,0000