

Tabela przedmiaru robót

| Opis robót | | Ilość robót |
|--|--|-------------|
| Dział nr 1. Wymiana ogrodzenia [CPV: 34928200-0 Ogrodzenia] | | |
| 1. KNR 4-04 0302-0100 Rozebranie betonowych: ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 70cm Jednostka: 1 m3 | | 14,9456 |
| Rozbiórka ogrodzenia | 0,20*0,80*(64,03+40,28-6,50-4,40) | 14,9456 |
| 2. KNR 4-01 1306-0100330,00 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych Jednostka: 1 szt | | 280,0000 |
| 3. KNR 2-01 0215-0200 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką przedsięwzięną o poj. łyżki 0,15m3 w gruncie kat. III Jednostka: 100 m3 | | 0,0350 |
| wykopy pod słupki | 0,80*0,25*0,25*70 | 3,5000 |
| 4. KNNR 2 0106-0200 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie stóp i płyt fundamentowych - zabetonowanie słupków ogrodzenia Jednostka: 1 m3 | | 3,5000 |
| 5. KNNR 2 1602-0300 Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów. Wysokość elementów do 2,00m na słupkach z kształtowników stalowych walcowanych w rozstawie co 3,0m Jednostka: 100 m | | 1,7282 |
| koszt robocizny | 64,03+9,0+40,28+17,28+5,06+16,34+31,73-6,50-4,40 | 172,8200 |
| 6. Kalkulacja własna - ogrodzenie panelowe ze p Jednostka: | | 172,8200 |
| 7. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Jednostka: 1 m3 | | 15,0000 |
| 8. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 16 Jednostka: 1 m3 | | 15,0000 |