

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Utwardzenie nawierzchni placu [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
1. KNNR 6 0806-0200 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m		0,8490
18,20+15,5+10+15+14,50+11,7		84,9000
2. KNNR 6 0101-0201 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec statyczny - samojezdny Jednostka: 100 m2		1,5004
15,5*5,0+7,80*9,30		150,0400
3. KNNR 6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: 100 m2		1,5004
(12,20+8,90+9,70)*3,60+(13,80+7,80)*9,70		320,4000
4. KNNR 6 0113-0200 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Jednostka: 100 m2		1,5004
5. KNR 0-11 0327-0101 Place i zatoki postojowe z Polbruku, z pasami rozdzielczymi, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. Polbruk grubości 80mm typu 10, podsypka grubości 50mm (kostka w m2) Jednostka: 1m2		578,5000
26,0*21,0+5*6,50		578,5000
6. KNNR 6 0401-0300 Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym.15x30 cm - podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m		1,0200
84,90+9,30+7,80		102,0000