

Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne "Domino" W. Paprocki, K. Zwornicki
18-400 Łomża Al. Legionów 131
Identyfikator: kz

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Instalacja co w Sali gimnastycznej

Adres inwestycji: Marianowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Element	
Roboty demontażowe	
2. Roboty montażowe	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Element Roboty demontażowe		
1	KNR 4-02 0506-0100		Demontaż rurociągu stalowego średnicy 10-15mm, o połączeniach spawanych	1 m	62,2000
			piony odpowietrzające: 6*1,2		7,2000
			podejścia pod grzejniki: 2,6*10		26,0000
			zasilenie grzejnika w korytarzu i sali gimnastycznej: 29		29,0000
2	KNR 4-02 0512-0300		Demontaż zaworu odpowietrzającego	1 szt	1,0000
3	KNR 4-02 0512-0100		Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłazki o średnicy 15-20mm	1 szt	10,0000
4	KNR 4-02W 0610-0100		Demontaż rur przyłącznych do grzejników oraz podejść do odbiorników gazowych. Z podłączeniem bocznym o # 15 mm	1 kpl	10,0000
5	KNR 4-02W 0522-0500		Demontaż grzejników rur stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy trzyrzędowy G-3 o dług. 1,0-2,0 m	1 szt	10,0000
6	KNR 19-01 1020-0400		Demontaż boazerii drewnianej. Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni do 3,0 m2	1 m2	36,0000
			12 grzejników: 10*1,5*2,4		36,0000
7	KNPBDŻWIG 0129-f		Transport elementów lub materiałów o ciężarze powyżej do 100 kg. Rodzaj transportu: poziomy - ręcznie	r/g za 1 mb	500,0000
			długość transportowa 50 mb grzejniki ożebrowane w sali: 10*50		500,0000
			Dział nr 2. Roboty montażowe		
8	KNNR 2 1108-0100		Boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli. Ruszt drewniany na ścianach	1 m2	36,0000
9	KNR 2-15 0422-0100		Rury przyłączne o średnicy 10mm do grzejników: żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	1 kpl	8,0000
10	KNR 2-15 0419-0205		Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 614 VKO-21. Sala gimnastyczna	1 kpl	8,0000
11	KNR 2-15 0415-0101		Głowica termostatyczna standartowa do grzejników typu V Dn=15mm	1 szt	8,0000
12	KNR 2-15 0408-0108		Zawór przelotowy prosty, mosiężny Dn=15mm o połączeniach gwintowanych	1 szt	16,0000
			grzejniki VKO: 8*2		16,0000
13	KNR 2-15W 0112-0100		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w bud.niemieszk.. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 20 mm z rur z polipropylenu	1 m	16,0000
			rprzyłącza dolne grzejników: 16		16,0000
14	KNR 2-15 0404-0200		Próba ciśnieniowa szczelności instalacji wewnętrznych c.o. w budynkach niemieszkalnych	1 m	250,0000
15	KNR 2-20 0404-0100		Uruchomienie węzłów wodnych c.o.	1 węzeł	1,0000
16	Kalkulacja własna		Montaż listew przypodłogowych o wysokości 15 cm	m	16,0000

2. Roboty montażowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
17	KNR 4-01 0209-0100		Przebicie otworów o pow. ponad 0,05m2 do 0,10m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 10cm	1 m2	0,6400
			18 otworów 40*40: 4*0,4*0,4		0,6400
18	KNR 4-01 0428-0300		Rozebranie podłóg białych na wpust	1 m2	1,5000
19	KNR 2-02 1111-0400		Posadzki i parkiety z desek klejonych, na gwoździe	1 m2	1,5000