

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna - Srebrowo- Mrówki - Nielawice - Kokoszki - Guty - Kownaty
na odcinku Srebrowo - Mrówki w lok. 4+000 - 4+750

Adres inwestycji: obęb wsi Srebrowo i Mrówki , Gm. Wizna, powiat łomżyński

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]		
1	KNNR 1 0111-0100	D-01.01.0 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km tras y	0,7500
			0,75		0,7500
			Dział nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
1	KNR 2-31 1402-0500	D-01.2.02 .	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie warstwy humusowej z odwiezieniem grubości 10cm	100 m2	15,0000
			750,0*1,0*2		1500,0000
2	KNNR 1 0202-0500	D-02.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t	100 m3	0,2997
			wg. tabeli robót ziemnych: 29,97		29,9700
3	KNNR 1 0407-0100	D-02.03.0 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	100 m3	0,1345
			wg. tabeli robót ziemnych: 13,45		13,4500
4	KNNR 1 0408-0300	D-02.03.0 1	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane zagęszczarkami wibracyjnymi	100 m3	0,1345
			wg. tabeli robót ziemnych: 13,45		13,4500
5	KNR 2-01 0510-0300	D-06.01.0 1	Humusowanie i obsianie skarp. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	100 m2	7,5000
			750,0		750,0000
			Dział nr 3. Podbudowa [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
1	KNNR 6 0101-0300	D-04.01.0 1	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni obustronnie. Mechanicznie - głębokość 30 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Urobek na odkład na pobocze.	100 m2	12,4700
			(750,0*0,86*2)-((0,86*0,5*25,0)*4)		1247,0000
2	KNNR 6 0113-0200	D-04.04.0 2	Podbudowy z kruszyw łamanych na poszeżeniach. Warstwa grubości 20 cm	100 m2	12,4700
			(750,0*0,86*2)-((0,86*0,5*25,0)*4)		1247,0000
3	KNR AT-03 0202-0200		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową na zimno. Podbudowa lub nawierzchnia betonowa / bitumiczna, zużycie emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2 Pod siatkę na szerokości po 1,5 m z obu stron.	1 m2	2250,0000
			750*1,5*2		2250,0000
			Dział nr 4. Nawierzchnia jezdni [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		

4. Nawierzchnia jezdni

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR AT-03 0203-0200	D-05.03.2 6	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne. Warstwa przeciwspekaniowa z włókniną nasączoną polimeroasfaltem 750*2*1,5	1 m2	2250,0000 2250,0000
2	KNR AT-03 0202-0200	D-04.03.0 1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową na zimno. Podbudowa lub nawierzchnia betonowa / bitumiczna, zużycie emulsji asfaltowej 0,3 kg/m2 (750,0*5,0)-((0,75*0,5*25,0)*4)	1 m2	3712,5000 3712,5000
3	KNNR 6 0108-0202	D-05.03.0 5b	Wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt., standard II, samochód samowyladowczy 10-15t 124,94*2,4	1 t	299,8600 299,8560
4	KNNR 6 0309-0204	D-05.03.0 5a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyladowczy 5-10 t 750,0*5,0-(1,5*25*0,5*2)	100 m2	37,1250 3712,5000
			Dział nr 5. Pobocza [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	KNNR 6 0202-0300	D-05.01.0 3	Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 8 cm 750,0*1,0*2-(5,0*9)	100 m2	14,5500 1455,0000
			Dział nr 6. Zjazdy gospodarcze [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	KNNR 6 0202-0800	D-05.01.0 3	Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni grubości 16 cm wg. tabeli zjazdów: 256,0	100 m2	2,5600 256,0000