LEGENDA:

A-7 – projektowane oznakowanie pionowe

A-2 – istniejące oznakowanie pionowe do usunięcia

ARKUSZ 1

Zakład Realizacji Inwestycji ZRI DROMOBUD 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/74 NIP 723-108-92-97 REGON 140364334				
BRANŻA DROGOWA	STADIUM P.B.	SKALA 1:1000	DATA 21.12.2009	ZAŁ. NR 2
OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962B Wizna - Srebrowo - Mrówki - Nielawice - Kokoszki - Guty - Kowraty na odcinku Kokoszki - Guty od km 0+000,00 do km 2+926,00.				
RODZAJ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu				
AUTOR		PODPIS		
mgr inż. Wojciech Borzuchowski UAN.II.7342-74/93				
mgr inż. Piotr Dobrzyński				

Województwo podlaskie
Powiat: Łomża
Gmina: Piątnica i Wizna
Obiekt: Droga Guty–Choszczewo–Kokoszki

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000

Niniejszą mapę sporządzono w firmie "GEO – BIT" z Łomży
na podstawie materiałów archiwalnych i pomiaru uzupełniającego z roku 2009
Nr roboty: 6870/ 7 /2009
Kierownik roboty: mgr inż. Józef Tauroginski (upr.6870/88)
Mapa aktualna na dzień 26.06.2009 r.

Starostwo Powiatowe w Łomży
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w obszarze zdefiniowanym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 30.06.2009
i zaewidencjonowano pod nr. i886-9/2009
NINIEJSZA MAPA MOŻE SŁUŻYĆ DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Przyłączenie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę polskiej fo wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania tych prac geodezyjnych
30. 06. 2009
podpis osoby upoważnionej
mgr inż. Józef Tauroginski
GEO-BIT
Wizna, G.E.B. i G.K.

ARKUSZ 1

Grunty wsi Kokoszki

Łuk W8
X= 5832107,699
Y= 4655419,396
R= 500,00
km= 0+659,67
gGrad= 0,1261
gGg= 8,0758
L= 63,03
T= 31,56
B= 0,99
i= 2x2%

Zatoczenie W7 L
X= 5832095,771
Y= 4655660,350
km= 0+418,42
gGrad= 0,0408
gGg= 0,7811

Koniec naw. brukowej
Km 0+440,00

Łuk W6
X= 5832092,171
Y= 4655718,590
R= 500,00
km= 0+360,07
gGrad= 0,0408
gGg= 2,5981
L= 20,41
T= 10,20
B= 0,10
i= 2x2%

Łuk W5
X= 5832088,963
Y= 4655827,505
R= 500,00
km= 0+258,59
gGrad= 0,0469
gGg= 2,9856
L= 23,45
T= 11,73
B= 0,14
i= 2x2%

Łuk W3
X= 5832146,540
Y= 4655937,994
R= 100,00
km= 0+112,12
gGrad= 0,3080
gGg= 19,6089
L= 30,80
T= 15,52
B= 1,20
i= 3%
b= 2x0,3m

Łuk W2
X= 5832200,598
Y= 4656026,388
R= 15,00
km= 0+102,68
gGrad= 1,3900
gGg= 88,4911
L= 20,85
T= 12,51
B= 4,53
i= 6%

PPT W1
X= 5832191,148
Y= 4656034,838
km= 0+000,00

Łuk W4
X= 5832078,111
Y= 4655878,703
R= 45,00
km= 0+292,41
gGrad= 0,9125
gGg= 58,0897
L= 41,06
T= 22,08
B= 5,13
i= 5,5%

Istn. przepust ramowy, B=1,55m, H=0,80m, L=5,65m;
km 0+127,50; Rz. wl. 132,42, Rz. wyl. 132,31
Wydłużenie przepustu o 2,5m po stronie lewej.
Oczyszczenie przepustu.

244.223.113
244.214.154

UWAGA:
Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

UWAGA:
Wszystkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub przez osoby fizyczne posiadające zezwolenie na wykonywanie robót geodezyjnych.