



Łomża 17.07.2015

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA DOT. WYJAŚNIENIA SIWZ (ZAŁĄCZNIKÓW)

Dotyczy: Budowy ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246km, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”

Numer sprawy: ZDP-4.252.P-6.522.2015

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży udziela następujących odpowiedzi na przesłane zapytania w dniu 16.07.2015r (fax).

Pytanie 1: W przedmiarze robót ilość pni do wykarczowania jest niższa o 59szt. od ilości drzew do wycinki. Prosimy o dokonanie zmian w przedmiarze robót.

Odp. Zgodnie z przepisami obwód/średnicę drzew mierzono na wys. 1,30 m, a więc w przedmiarze robót do wycinki ujęto drzewa wg załączonego w projekcie zestawienia. Niejednokrotnie drzewa te wyrastają z jednej karp – stąd różnica między ilością drzew i karp do usunięcia (średnica karp jest większa).

Pytanie 2: Na PZT w lokalizacji 0+100 do 0+250 widoczne są kolidujące, naszym zdaniem, z przewidzianymi robotami drzewa (ok. 6szt). Nie ujęte są one w zestawieniu do wycinki. Jeżeli należy je usunąć, prosimy o dokonanie zmian w przedmiarze robót.

Odp. Drzew tych nie zlokalizowano w terenie w trakcie inwentaryzacji. Wobec czego nie zachodzi potrzeba zmian w przedmiarze robót.

Pytanie 3: Na PZT w km 0+026,72 jest osadnik na wlocie studni natomiast w przedmiarze robót nie został ujęty. Prosimy o informację, czy osadnik jest objęty zamówieniem.

Odp. Osadnik jest objęty zamówieniem.



Pytanie 4: Przewidziano obramowanie ścieżki obrzeżem betonowym 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 3cm. Naszym zdaniem obrzeże powinno być ustawione na ławie betonowej, gdyż w trakcie wykonywania nawierzchni bitumicznej będzie ulegało przesunięciu.

Odp. Tak, obrzeże powinno być ustawione na ławie betonowej z oporem. Przy wycenie powyższej pozycji należy uwzględnić wykonanie ławy z betonu C12/15.

Pytanie 5: Prosimy o podanie parametrów geowłókniny (gramatura, wytrzymałość) i geokraty (taśma perforowana czy gładka, czy z nacięciami na ścianach) - poz. 35, 37 i 78 przedmiaru robót.

Odpowiedź: geowłóknina – gramatura 200g/m², NW16;
geokrata wys. 20 cm – zgrzewana, 340 mm, bez perforacji;
geokrata wys. 10 cm – zgrzewana, 340 mm, perforowana lub nacinana;

Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że na skarpie nasypu należy zastosować geokratę wys. 10cm zgodnie z zapisami w Opisie technicznym i poz. 78 przedmiaru robót. Na rysunku nr 4/2 wskazano: „ geosiatka komórkowa (komórki wypełnić kruszywem naturalnym) gr. 20cm”.

Odp. Zapis na rys. 4.2 omyłkowy. Do umocnienia skarpy przewidziano geokratę wysokości 10 cm (komórki wypełnić humusem)

Pytanie 7: W poz. 62 przedmiaru robót przepusty z rur PP natomiast w SST z PEHD – prosimy o ujednolicenie materiału.

Odp. Do wykonania przepustów pod zjazdami należy stosować rury PEHD.

Pytanie 8: Na przekroju normalnym i w SST przewidziano na podbudowę kruszywo C90/3 natomiast w przedmiarze robót poz. 71 C50/30 – prosimy o ujednolicenie materiału.

Odp. Do wykonania podbudowy należy zastosować mieszankę kruszywa naturalnego niezwiązanego C90/3.

Pytanie 9: Prosimy o załączenie rysunku balustrady U-11a (średnica rur, z wypełnieniem czy bez, rozstaw słupków)

Odp. Projektowane bariery (balustrady) U-11a należy wykonać jako rurowe ze szczelinkami. Min. średnica rur – 48,3 mm, szczelinki z rur 20 mm, rury cynkowane



ogniowo i malowane proszkowo. Rozstaw słupków 2,0 m lub mniejszy. W załączeniu rysunek poglądowy.

Powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia oraz załączniki do nich należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający ponadto informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ pkt 13 ppkt 5 „Przedmiary robót niezbędne do obliczenia ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić samodzielnie w oparciu o przekazaną dokumentację.” oraz o treści pkt 13 ppkt 6 „Wykonawca na własne ryzyko może wykorzystać przedmiar, który dostarczył Zamawiający, do obliczenia ceny ryczałtowej – załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiar dostarczony przez Zamawiającego stanowi wyłącznie materiał poglądowy i pomocniczy.”

DYREKTOR ZDP

w Łomży

Janusz Swiderski