

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH ODCINKA W1-B4								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCI E		BI LANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MI EJSCU	NADMI AR (*)	
0,00	0,06	1,55	11,70 29,09	1,09	13,29	1,09	12,20	0,00
11,70	0,13	0,72		1,87	25,03	1,87	23,16	12,20
40,79	0,00	1,00						35,37
RAZEM				2,96	38,32	2,96		

Nadmiar WYKOP 35,37m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP