

poziom por.108,40 m n.p.m.		1		2
Węzeł				
Rzędna terenu [m n.p.m.]	118,40	119,00		119,80
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	116,50	117,10		117,90
Zagłębienie [m]	1,90	1,90		1,90
Materiał,Średnica		PE SDR17 PN10 Dz110		
Długość [m]		22,20	34,00	
Odległość [m]	0,00	22,20		56,20



		3		4
Węzeł				
Rzędna terenu [m n.p.m.]	111,70	111,70		111,70
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	109,80	109,80		109,80
Zagłębienie [m]	1,90	1,90		1,90
Materiał,Średnica		PE SDR17 PN10 Dz110		
Długość [m]		10,90	10,90	
Odległość [m]	0,00	10,90		21,80



poziom por.101,60 m n.p.m.		5				6
Węzeł						
Rzędna terenu [m n.p.m.]	111,60	111,80		111,70	118,40	118,40
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	109,70	109,90		116,50	116,50	116,50
Zagłębienie [m]	1,90	1,90		1,90	1,90	1,90
Materiał,Średnica						
Długość [m]		20,10	57,10	13,60	20,90	
Odległość [m]	0,00	20,10		77,20	90,80	93,20	100,20	111,70

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:
Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78-3+689,13-droga ta stanowi dojazdy do obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028672 w miejscowości Konarzyce

RYSUNEK: Profile podłużne przeb. sieci wodociągowej

INWESTOR: Zarząd Powiatu Łomżyńskiego reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

SKALA: 1:500/100

PROJEKTANT (b. sanitarna):
mgr inż. Michał Markowski
upr.bud.nr PDL/0115/POOS/11

Podpisy:

RYSUNEK: 14

DATA: 10.2015