

Łomża, 08.08.2016r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Remont drogi powiatowej nr 1952B – odc. III Stare Szabły – Jakać Borki w km 5+185 – 7+135**”.

Nr sprawy: ZDP-4.252.P-6.676.2016

W odpowiedzi na zapytania (e-maile z dn. 04.08.2016r.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

„Ilości przedstawione w przedmiarach dotyczące robót ziemnych zaczerpnięte są z tabeli robót ziemnych. W celu zweryfikowania tych ilości prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych”.

Zamawiający informuje, że zamieścił tabelę robót ziemnych jako załącznik do SIWZ na stronie internetowej pod adresem www.powiatlomzynski.pl/bip/ w dniu opublikowania ogłoszenia tj. 26.07.2016.

Zapytanie nr 2:

„W przedmiarze dotyczącym części I w pozycji 14 Zamawiający pisze, że do pozycji należy doliczyć kruszywo w ilości 1761,11m³. Prosimy o określenie rodzaju materiału i do jakiej warstwy ma być przeznaczony ponieważ specyfikacja o numerze D.02.01.01 nie określa rodzaju materiału”.

Pozycja nr 14 przedmiaru robót określa sumę ilości robót ziemnych wynoszącą 1761,11 m³. Należy zauważyć, że w pozycji uwzględniono dodatkowo dostarczenie kruszywa w ilości 1498,21 m³ w tym wynikające z nadmiaru nasypów 349,24 m³ wg tabeli robót ziemnych oraz 1148,97 m³ wg tabeli nasypów gruntem z dowozu. Nasypy w ilości 3459,24 m³ dotyczą uzupełnienia skarp natomiast nasypy w ilości 1148,97 m³ wykonane będą pod warstwy podbudowy i poboczy. Całość nasypów w ilości 1498,21 m³ należy wykonać z pospółki drogowej.

Zapytanie nr 3:

„Prosimy o potwierdzenie, że w części I w pozycjach 24 prawidłową jednostką jest 100m³ i ilość robót to 37,3173, natomiast w pozycji 25 do wyliczeń należy przyjąć jednostkę 100m² i ilość 37,3173”.

W pozycji nr 24 przedmiaru robót prawidłową jednostką jest 100 m³ natomiast w wyliczeniu ilości robót istnieje błąd polegający na braku przeliczenia powierzchni 3731,73 m² przez grubość warstwy korytowania 0,3 m. Należy więc w tej pozycji zachować przyjętą jednostkę 100 m³ oraz przyjąć właściwą ilość robót wynoszącą $3731,73 \cdot 0,3 = 1119,52 \text{ m}^3$ tj. $11,9552/100\text{m}^3$

Zamawiający informuje także, że zmieniony przedmiar robót w tym zakresie zamieszczono na stronie internetowej pod adresem www.powiatlomzynski.pl/bip/ jako załącznik do SIWZ.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający informuję, że przedłużył termin składania ofert do dnia 12.08.2016r. do godz.: 10:00.