

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Remont drogi powiatowej nr 1944B dr. 677 - Sierpusty Marki - Stacja Śniadowo - Stare Duchny-Grabowo w km 0+000 - 0+315 (po- czątek kilometraża od nowej nawierzchni)						
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1 D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH DRÓG						
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie równinnym	km	0.3		
Razem dział D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH DRÓG						
1.2 D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)						
2 d.1. 2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ³	63		
3 d.1. 2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa- mochodami samowładowymi po drogach o nawierzch- ni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³	63		
Razem dział D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)						
1.3 D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
4 d.1. 3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	50		
5 d.1. 3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	10		
Razem dział D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 D.04.00.00. WARSTWY KONSTRUKCYJNE-PODBUDOWY						
2.1 D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI						
6 d.2. 1	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych	m ²	1625		
7 d.2. 1	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m ²	1625		
Razem dział D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI						
Razem dział D.04.00.00. WARSTWY KONSTRUKCYJNE-PODBUDOWY						
3 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA						
3.1 D.05.03.05a WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO-WARSTWA ŚCIERALNA AC 16S, W-WA ŚCIERALNA						
8 d.3. 1	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR 1-2 o średniej grubości 5 cm	m ²	1625		
Razem dział D.05.03.05a WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO-WARSTWA ŚCIERALNA AC 16S, W-WA ŚCIERALNA						
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIA						
4 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4.1 D.06.03.01 UZUPEŁNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM						
9 d.4. 1	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 0/ 31,5 o gr. 10 cm	m ²	630		
Razem dział D.06.03.01 UZUPEŁNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM						
Razem dział D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: