

Data opracowania: 2009-05-04

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1965B PRZEZ WIEŚ KRAMKOWO 440 m

Adres inwestycji: KRAMKOWO; GMINA WIZNA; POWIAT ŁOMŻYŃSKI

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, 18-400 Łomża ul. Poligonowa 30

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanych [CPV: 45233123-7]	
1. KNNR 6 0113-0500 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm. BEZ POSYPANIA MIAŁEM KAMIENNYM Jednostka: 100 m2	24,20
-----	-----
440*5,50	2420,0000
Dział nr 2. D.05.01.03 Pobocza nawierzchnia żwirowa [CPV: 45233123-7]	
2. KNNR 6 0202-0300 Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 8 cm (POBOCZE SZER. 50 CM) BEZ FREZA DO GRUNTU I CIĄGNIKA KOŁOWEGO. Jednostka: 100 m2	4,40
-----	-----
440*0,50*2	440,0000