

Data opracowania: 2020-06-16

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi powiatowej 1962B Wizna - Srebrowo - Mrówki - Nielawice - Kokoszki - Gity - Kownaty w
km 0+000 - 0+990,00

Adres inwestycji: Wizna

Zamawiający: Powiat Łomżyński - Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
			Dział nr 1.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
1	KNNR 1 0111-0100 - analogia	D-01.01.0 1A	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie obiektu w terenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	km tras y	0,9900
			0,99		0,99000
			Dział nr 1.2. USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
2	KNNR 1 0113-0100 - analogia	D-01.02.0 2A	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm	m3	198,0000
			0,7*990*2*0,15-9,9		198,00000
3	KNNR 1 0208-0200 - analogia	D-02.00.0 1	Nakłady uzupełniające do tablic 201-207 za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV - ODLEGŁOŚĆ TRANSPORTU USTALA OFERENT	m3	198,0000
			198		198,00000
			Dział nr 1.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
4	KNR AT-03 0102-0200 - analogia	D-05.03.1 1	Roboty remontowe - Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubości 4cm, z wywozem materiału na odl. do 1km	m2	4554,0000
			4554,0		4554,00000
5	KNR AT-03 0101-0100 - analogia	D-05.03.1 1	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm	m	10,0000
			10,0		10,00000
6	KNNR 1 0208-0200 - analogia	D-02.00.0 1	Nakłady uzupełniające do poz. 4 i 5 - za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 5 -10 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej i destruktu - ODLEGŁOŚĆ WYWOZU 15 KM W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA	m3	182,1600
			4554*0,04		182,16000
			Dział nr 2. WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWY [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
7	KNNR 6 0113-0200 - analogia	D-04.04.0 2B	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mmm grubości 22 cm	m2	7033,7800
			jezdnia i zjazdy: 990,0*7,0+103,78		7033,78000
8	KNNR 1 0407-0100 - analogia	D-04.04.0 2B	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW. Nasypy podbudowy i rozgarnięcie destruktu	m3	182,1600
			182,16		182,16000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	KNNR 1 0409-0700 - analogia	D-04.04.0 2B	Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcamiwibracyjnymi samojezdnymi 5t	m3	182,1600
			182,16		182,16000
10	KNNR 6 0103-0300 - analogia	D-04.01.0 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	7033,7800
			990,0*7,0+103,78		7033,78000
			Dział nr 3. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
11	KNNR 6 1005-0400 - analogia	D-04.03.0 1	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - Dwukrotnie	m2	5053,8000
			5053,8		5053,80000
12	KNNR 6 1005-0700 - analogia	D-04.03.0 1	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem - Dwukrotnie	m2	5053,8000
			5053,8		5053,80000
13	KNR 2-31 0108-0200 - analogia	D-05.03.0 5B	Warstwa wyrównawcza (wiążąca) z betonu asfaltowego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. AC16W D50/70 wg. WT-2 2016, kat. ruchu KR1-2	1 t	631,7200
			631,72		631,72000
14	KNNR 6 0309-0200 - analogia	D-05.03.0 5B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. AC11W D50/70 wg. WT-2 2016, kat. ruchu KR1-2	m2	5053,8000
			jezdnia i zjazdy: 990,0*5,0+21,5+21,0+18,8+19,2+23,3		5053,80000
			Dział nr 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
			Dział nr 4.1. UZUPEŁNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
15	KNNR 6 0204-0500 - analogia	D-06.03.0 1a	Nawierzchnie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 0/31,5 gr. 10 cm	m2	1980,0000
			1980,0		1980,00000
			Dział nr 4.2. OCZYSZCZENIE ROWÓW [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
16	KNNR 6 1302-0200 - analogia	D-02.01.0 1	Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. Grubość namułu 20 cm oraz pantowanie skarp korony drogi.	m	1968,0000
			1968,0		1968,00000
			Dział nr 4.3. UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH O ŚR. 40 CM [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
17	KNNR 6 0605-0100 - analogia	D-06.02.0 1A	Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:ławy fundamentowe żwirowe	m3	2,4000
			2,4		2,40000
18	KNNR 4 1307-0300 - analogia	D-06.02.0 1A	Przepusty pod zjazdami z rur karbowanych dwuściennych PP (SN8) o średnicy 40 cm z obrukowaniem wlotów kamieniem polnym 12-20 cm na zaprawie cementowej (3 m2 na jeden wylot)	m	12,0000
			12,0		12,00000
