

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty remontowe [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1. KNNR 3 0801-0400 Rozbiórki posadzek. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej Jednostka: 1 m2		
		3,6600
	2,29*1,60	3,6640
2. KNNR 3 0801-0700 Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Jednostka: 1 m2		
		24,9900
	2,40*2,71+3,85*1+1,63*1,40+2,58*4,79	24,9942
3. KNNR 3 0801-0500 Rozbiórki posadzek. Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów Jednostka: 1 m2		
		18,6600
	4,28*3,52+1,40*2,57	18,6636
4. KNR 4-01 0313-0300 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Przesklepienia z wykuciem gniazd dla belek Jednostka: 1 m3		
		0,1100
Okienko w ścianie rejestracji	0,50*0,50*0,25+0,20*0,90*0,25	0,1075
5. KNR 4-01 0313-0400 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm Jednostka: 1 m		
		1,8000
	2*0,90	1,8000
6. KNNR 2 1208-0100 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N wewnątrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania; wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm Jednostka: 100 m2		
		0,4731
mieszkanie piętro		
7. KNNR 3 0306-0100 Wykucie z muru z cegły różnych elementów. Ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m2		
		9,0200
demontaż ościeżnic mieszkani	4*0,90*2,05+0,80*2,05	9,0200
8. KNNR 2 1103-0100 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, wewnętrzne fabrycznie wykończone Jednostka: 1 m2		
		9,0200
	4*0,90*2,05+0,80*2,05	9,0200
9. KNNR 2 1209-0300 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe o wymiarach 30x30cm, na zaprawie klejowej grub. 3mm Jednostka: 100 m2		
		0,4731

Opis robót		Ilość robót
10. KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt Jednostka: 100 m2		
		1,0323
	2,70+(4,28+4,92+4,79+2,58+2,40+2,71)*2+(1,63+3,85+2,29+1,60)*2*0,60	57,3040
	2,40*2,71+2,58*4,79+1,0*3,85+0,63*1,40+1,60*2,29+4,28*3,52+2,57*1,40	45,9218
11. KNNR 2 0802-0600 Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Krotność = 2 Jednostka: 100 m2		
		1,0323
	2,40*2,71+2,58*4,79+1,0*3,85+0,63*1,40+1,60*2,29+4,28*3,52+2,57*1,40	45,9218
	2,70+(4,28+4,92+4,79+2,58+2,40+2,71)*2+(1,63+3,85+2,29+1,60)*2*0,60	57,3040
12. KNNR 2 1401-0600 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania Jednostka: 100 m2		
		3,4153
sufity parter	2,78*2,80+2,60*4,80+4,65*2,60+4,65*2,80+1,53*1,96+1,98*1,93+0,83*1,97+2,53*4,65+1,90*2,80	70,9138
ściany parter	2*2,80*(2,78+2,80+4,65+2,60+4,65+2,53)+(4,65+2,51+1,90+2,51+1,53+1,96+1,98+1,93+1,97+0,83)*2*0,70	142,5340
klatka schodowa	(1,98*4,59)+0,80*(1,98+4,59)*3	24,8562
stropy mieszkanie piętro	2,40*2,71+2,58*4,79+1,0*3,85+0,63*1,40+1,60*2,29+4,28*3,52+2,57*1,40	45,9218
ściany	2,70+(4,28+4,92+4,79+2,58+2,40+2,71)*2+(1,63+3,85+2,29+1,60)*2*0,60	57,3040
13. KNNR 2 1401-0300 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane dwukrotnie farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem Jednostka: 100 m2		
		0,7424
korytarz parter	(2,80+1,90)*2*2,0-3*1,0*2,10+(4,65+2,80)*2*2,0-3*2,0*1,0-1,45*1,45*2-1,50*2,0*2+0,15*0,90*4	26,6350
korytarz piętro	(3,85+1,63)*2*2,10-3*1,0*2,10	16,7160
klatka schodowa	(1,98+4,59)*3*2,10-2,1*1*5	30,8910
14. KNNR 3 0601-0100 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary, pilastry Jednostka: 1 m2		
		57,7800
Nowy zabiegowy	(2,60+4,80)*2*2,80	41,4400
łazienka piętro	(2,29+1,60)*2*2,10	16,3380
15. KNNR 2 0801-0100 Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe ścian i słupów II kategorii Jednostka: 100 m2		
		0,5778
16. KNNR 2 0805-0200 Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Licowanie ścian płytkami o wym. 20x25cm i 30x30cm Jednostka: 100 m2		
		0,4991
zabiegowy	41,44-1,45*1,45*2-1,0*2,1+0,15*0,90*4	35,6750
łazienka piętro	(1,60+2,29)*2*2,10-1,0*2,1	14,2380
17. KNR 2-17 0101-0200 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne A/I, udział kształtek do 35%. Przewody o obwodach do 600mm z blachy stalowej ocynkowanej Jednostka: 1 m2		
		6,2700
Przewody wentylacyjne z parteru wyprowadzone na piętro	0,14*4*2,80*4	6,2720

Opis robót		Ilość robót
18. KNR 4-01 0208-0200 Przebicie otworów w elementach z betonu o pow. 0,05 m2. Żwirowego o gr. do 20 cm Jednostka: 1 szt		4,0000
Przebicie otworów w stropach dla przewodów wentylacji		
19. KNR 2-02 2004-0100 Obudowa elem.konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa 1-warstwowa na rusztach pojedynczych słupów 55-01 Jednostka: 1 m2		2,8200
Obudowa pionów co i inst. sanitarnych	0,30+0,30*2,80*3	2,8200
20. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na odl.do 1 km Jednostka: 1 m3		1,0000
21. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na każdy 1 km Krotność = 16 Jednostka: 1 m3		1,0000
Dział nr 2. Roboty instalacji sanitarnych [CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne]		
22. KNNR 8 0118-0400 Wymiana zaworu czepalnego, hydrantu i baterii. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15mm-na baterię typu lekarskiego Jednostka: 1 szt		3,0000
wymiana baterii na typ lekarski		
23. KNNR 8 0225-0400 Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż wanny kąpielowej Jednostka: 1 kpl		1,0000
24. KNNR 8 0417-0300 Wymiana grzejnika stalowego, płytowego, konwektora i rur żebrowych żeliwnych. Grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 o wysokości 660mm - długość do 1000mm Jednostka: 1 kpl		7,0000
	grzejniki o wys 600mm i długości : 400x1; 480x1; 560x1; 720x2; 800x2;	
25. KNNR 8 0417-0300 Wymiana grzejnika stalowego, płytowego, konwektora i rur żebrowych żeliwnych. Grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 o wysokości 660mm-długość do 1600mm Jednostka: 1 kpl		3,0000
	grzejniki o wys. 600mm i długości - 1520x2; 1360x1	
26. KNNR 8 0407-0400 Wymiana zaworu grzejnikowego, termostatycznego i odpowietrznika. Zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm Jednostka: 1 szt		10,0000
27. KNNR 8 0407-0100 Wymiana zaworu grzejnikowego ,termostatycznego i odpowietrznika. Zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm Jednostka: 1 szt		10,0000
Zawór odcinający na powrocie		
28. KNNR 8 0225-0300 Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż umywalki porcelanowej Jednostka: 1 kpl		3,0000

Opis robót		Ilość robót
29. KNNR 8 0225-0500 Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną Jednostka: 1 kpl		2,0000
30. KNNR 4 0229-0401 Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Zlewozmywak z blachy na ścianie Jednostka: 1 szt		2,0000
31. KNNR 4 0230-0201 Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - z tworzywa sztucznego Jednostka: 1 kpl		1,0000
32. KNNR 4 0232-0201 Wanienki do mycia nóg i brodziki pod natryski. Brodzik natryskowy blaszny emaliowany Jednostka: 1 kpl		1,0000
Brodzik w pomieszczeniu sprzątaczk		
33. KNNR 4 0233-0300 Ustępy. Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" Jednostka: 1 kpl		1,0000
34. KNNR 4 0211-0300 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC wciskanych - średnica 110 mm Jednostka: 1 szt		1,0000
35. KNNR 4 0211-0100 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC wciskanych - średnica 50 mm Jednostka: 1 szt		1,0000
36. KNNR 8 0403-0200 Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20mm, na ścianie Jednostka: 1 m		48,0000
piony co	4*2*6	48,0000
37. KNNR 8 0419-0300 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika: żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 15mm Jednostka: 1 kpl		10,0000
Dział nr 3. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia [CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych]		
38. KNNR 9 0501-0600 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa świetlówkowa z kloszem - demontaż Jednostka: 1 szt		21,0000
39. KNNR 9 0301-0300 Przewody układane pod tynkiem. Demontaż przewodów wtykowych płaskich lub kabelkowych okrągłych Jednostka: 100 m		4,0000
40. KNNR 5 0205-0100 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe Jednostka: 100 m		3,2000
41. KNNR 5 0205-0100 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe Jednostka: 100 m		1,2000

Opis robót	Ilość robót
42. KNNR 5 1207-0100 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów wtynkowych Jednostka: 100 m	3,8000
43. KNNR 5 1208-0100 Zaprawianie bruzd szerokości do 25mm Jednostka: 100 m	3,8000
44. KNNR 5 0502-0300 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa świetlówka o źródle światła do 2x40W Jednostka: 1 kpl	21,0000
45. KNNR 5 0502-0101 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa żarowa - klosze - lampy bakteriobójcze Jednostka: 1 kpl	5,0000
46. KNNR 5 0308-0100 Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe o obciążalności do 10A/2,5mm ² przekroju przewodu, końcowe Jednostka: 100 szt	0,1600
47. KNNR 5 0306-0200 Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy jednobiegunowy w puszcze instalacyjnej Jednostka: 100 szt	0,1500
48. Kalkulacja własna - instalacja komputerowa Jednostka:	50,0000