

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. Roboty remontowe</b> <b>[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]</b>		
<b>1. KNNR 3 0301-0100</b> Rozbiórka konstrukcji z cegły. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m3		1,9200
Rejestracja i wc	0,12*3,49*2,80+2,23*0,12*2,80	1,9219
<b>2. KNNR 3 0801-0400</b> Rozbiórki posadzek. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej Jednostka: 1 m2		7,2100
stare wc	2,13*2,23+1,20*2,05	7,2099
<b>3. KNNR 3 0801-0700</b> Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Jednostka: 1 m2		40,9700
	1,40*7,50+4,73*3,79+1,35+1,78*3,52	40,9730
<b>4. KNNR 3 0306-0100</b> Wykucie z muru z cegły różnych elementów. Ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m2		4,9200
Wykucie ościeżnicy	0,70*2,05*2+1,0*2,05	4,9200
<b>5. KNNR 2 1104-0100</b> Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice stalowe Jednostka: 1 szt		2,0000
<b>6. KNNR 2 1103-0100</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, wewnętrzne fabrycznie wykończone Jednostka: 1 m2		3,6000
	2*0,90*2	3,6000
<b>7. KNNR 2 1401-0600</b> Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania Jednostka: 100 m2		4,2766
sufity parter	20,48+18,60+21,03+12,99+27,08+10,50+14,31+5,11+2,30+13,57+1,06	147,0300
ściany parter	(4,93+3,85+4,93+2,75+4,93+1,78+4,73+3,79+3,62+3,75+3,62+3,75)*2*2,70-3,48*0,90-2,75*0,9+(7,28+3,62+7,50+2,05+1,20+1,35+0,79+2,13+2,23)*2*0,7-2,60*1,50	280,6250
<b>8. KNNR 2 1401-0600</b> Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania Jednostka: 100 m2		0,3385
Malowanie farbą zmywalną gab zabiegowego	(4,74+4,93)*2,80+(4,74+4,93)*0,70	33,8450
<b>9. KNNR 2 1401-0300</b> Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane dwukrotnie farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem Jednostka: 100 m2		0,6333
korytarz	(7,48+3,62)*2*2,00+7,50*2*2,10-3,48*0,90-1,0*2,00*9+(1,35+0,79)*2*2,00	63,3280

Opis robót		Ilość robót
<b>10. KNNR 3 0601-0100</b>		
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary, pilastry		
Jednostka: 1 m2		24,6400
małe łazienki i pom sprzątaczek	(2,23+2,13)*2*2,00+1,20*3*2	24,6400
<b>11. KNNR 2 0801-0100</b>		
Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe ścian i słupów II kategorii		
Jednostka: 100 m2		0,2464
<b>12. KNNR 2 0805-0200</b>		
Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Licowanie ścian płytkami o wym. 20x25cm i 30x30cm		
Jednostka: 100 m2		0,2464
<b>13. KNNR 2 1208-0100</b>		
Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N wewnątrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania; wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm		
Jednostka: 100 m2		0,4818
<b>14. KNNR 2 1209-0300</b>		
Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ,układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe o wymiarach 30x30cm, na zaprawie klejowej grub. 3mm		
Jednostka: 100 m2		0,4818
<b>15. KNNR 2 1209-0500</b>		
Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ,układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej		
Jednostka: 100 m		0,4498
	7,50*2+(4,62+1,78)*2+(4,73+3,79+2,75+2,32)*2-1*10	44,9800
<b>16. KNR 0-19 0929-0600</b>		
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2, mocowane na kotwy		
Jednostka: 1m2		1,2300
	0,85*1,45	1,2325
<b>17. KNR 0-19 0929-1000</b>		
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5m2, mocowane na kotwy		
Jednostka: 1m2		23,6400
	1,45*1,45*6+3,50*1,45+2,05*1,45*2	23,6350
<b>18. KNNR 3 0607-0500</b>		
Malowanie tynków zewnętrznych i obróbki blacharskie. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, z rozbiórką zniszczonych, gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników		
Jednostka: 1 m2		8,9800
Nowe Parapety podokienne zewnętrzne	0,50*(1,55*6+2,05*2+3,60+0,95)	8,9750
<b>19. KNR 2-02 2004-0100</b>		
Obudowa elem.konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa 1-warstwowa na rusztach pojedynczych słupów 55-01		
Jednostka: 1 m2		1,1400
Obudowa rur zabiegowy	0,30+0,30*2,80	1,1400
<b>20. KNR 4-01 0108-1100</b>		
Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowyladowczymi na odl.do 1 km		
Jednostka: 1 m3		3,5000

Opis robót	Ilość robót
<b>21. KNR 4-01 0108-1200</b> Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowyladowczymi na każdy 1 km Krotność = 16 Jednostka: 1 m3	3,5000
<b>Dział nr 2. Roboty instalacji sanitarnych</b> [CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne]	
<b>22. KNNR 8 0118-0400</b> Wymiana zaworu czepalnego, hydrantu i baterii. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15mm na baterię lekarską Jednostka: 1 szt	3,0000
<b>23. KNNR 8 0417-0300</b> Wymiana grzejnika stalowego, płytowego, konwektora i rur żebrowych żeliwnych. Grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 600mm i dł do 1000mm Jednostka: 1 kpl	9,0000
Wys 600 i długości - 320x2; 400x4; 480x1; 640x1; 800x1	
<b>24. KNNR 8 0417-0300</b> Wymiana grzejnika stalowego, płytowego, konwektora i rur żebrowych żeliwnych. Grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 600mm i dł do 1600 Jednostka: 1 kpl	2,0000
Wys 600mm i długości 1200x1; 1440;	
<b>25. KNNR 8 0407-0400</b> Wymiana zaworu grzejnikowego, termostatycznego i odpowietrznika. Zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm Jednostka: 1 szt	11,0000
<b>26. KNNR 8 0407-0100</b> Wymiana zaworu grzejnikowego ,termostatycznego i odpowietrznika. Zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm Jednostka: 1 szt	11,0000
zawór na powrocie	
<b>27. KNNR 8 0216-0201</b> Wymiana umywalki porcelanowej i żeliwnej szeregowej. Umywalki porcelanowej bez wspornika z syfonem umywalkowym z tworzywa sztucznego Jednostka: 1 kpl	1,0000
<b>28. KNNR 8 0218-0300</b> Wymiana ustępu porcelanowego i żeliwnego. Ustęp z miską porcelanową i "kompaktem" Jednostka: 1 kpl	1,0000
<b>29. KNNR 8 0210-0300</b> Wymiana podejścia z rur PCV o średnicy 50mm, łączonego metodą klejenia Jednostka: 1 szt	2,0000
<b>30. KNNR 8 0210-0500</b> Wymiana podejścia z rur PCV o średnicy 110mm, łączonego metodą klejenia Jednostka: 1 szt	1,0000
<b>31. KNNR 4 0232-0200</b> Wanienki do mycia nóg i brodziki pod natryski. Brodzik natryskowy żeliwny emaliowany Jednostka: 1 kpl	1,0000
W pomieszczeniu sprzątaczk	