

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Wymiana przeszklenia na ściankę murowaną [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]	
1. KNR 4-01W 1305-0800 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem. Przecinanie poprzeczne prętów okrągłych. o # do 20 mm Jednostka: 1 szt	58,00
2. KNR 4-01W 0353-0800 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni ponad 2m2 Jednostka: 1 m2	54,19
4,22*3*3+4,22*2,20+3,38*2,05	54,1930
3. KNR 4-01W 1111-0200 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy metalowe Jednostka: 1 m2	65,89
4. KNR 4-01 0348-0200 Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub. 1/4 c. zaprawa cem.-wap. Jednostka: 1 m2	12,88
4,23*2,44+2,44*1,05	12,8832
5. KNR 4-01W 0304-0200 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet. komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m3	11,52
6. NNR 7 1134-0101 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT". Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem "ATLAS UNI GRUNT" Jednostka: 1 m2	48,00
7. KNR 13-23 0206-1000 Osadzenie ościeżnic, drobnych elementów, podokienników i belek stalowych. Belek stalowych Jednostka: 1 t	0,60
6*2,0*2*25	600,0000
8. KNR 2-02W 0803-0200 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii II na ścianach i słupach Jednostka: 1 m2	48,00
9. KNR 2-02W 1510-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłożu gipsowych. z gruntowaniem Jednostka: 1 m2	65,52
10. KNNR 2 0802-0600 Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Krotność = 2 Jednostka: 100 m2	0,48
11. KNR 2-02W 1510-0400 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie podłożu gipsowych z gruntowaniem. dodatek za każde dalsze malowanie Jednostka: 1 m2	131,04

Opis robót	Ilość robót
<p>12. NNR 4 1025-0400</p> <p>Okna i drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PCW. Okna o powierzchni ponad 1,5m2 - obsadzenie na kotwy</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	<p>20,64</p>
<p>13. KNNR 8 0416-0300</p> <p>Wymiana grzejnika żeliwnego członowego i stalowego tłoczonego. Żeliwnego członowego opowierzchni ogrzewalnej 7,5m2</p> <p>Jednostka: 1 kpl</p>	<p>5,00</p>