

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty remontowe [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1. KNNR 2 1401-0600 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania Jednostka: 100 m2		4,8145
sufity parter	16,28+3,82+6,12+3,07+13,04+25,78+18,32+2,94+12,07	101,4400
ściany parter	(4,15+6,21)*2*0,80+(3,45+5,92)*2*2,80+(2,10+1,40)*2*0,80+(2,25+1,70)*2*0,80+(1,20+1,40)*2*0,80+(1,20+0,99)*2*0,80+(1,75+3,50)*2*2,80+(2,79+4,22)*2*0,80-2,40*1,45-0,15*1,45*4+2,40*0,15*2+(4,06+3,05)*2*0,80	136,9940
sufit piętro	23,72+12,16+5,32+12,55+3,14	56,8900
ściany piętro	(4,16+6,32)*2*2,80+(2,79+4,22)*2*2,80+(2,40+1,80)*2*2,80+(3,45+3,46)*2*2,80+(1,96+1,60)*2*1,20-2,40*1,45*3+0,15*1,45*6+2,40*0,15*3	160,6490
Klatka schodowa	(4,75*2+2,50*3)*0,80+4,75*2,50	25,4750
2. KNNR 2 1401-0300 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane dwukrotnie farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem Jednostka: 100 m2		0,4016
Poczekalnia i klatka schodowa	(4,15+6,21)*2*2+(1,75+3,50)*2*2-2,31*0,9-1,0*2*6-2,05*2*2	40,1610
3. KNR 0-14 2011-0100 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa na rusztach pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50-01, bez izolacji wewnątrz Jednostka: 1 m2		4,4800
	0,80*2,80*2	4,4800
4. KNNR 3 0601-0100 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary, pilastry Jednostka: 1 m2		57,2100
gab zabiegowy	(4,06+4,01)*2,80*2-2,40*1,45+0,15*(1,45+1,45+2,40)-2,1*1,0	40,4070
łazienka na piętrze	(1,60+2,60)*2*2,0	16,8000
5. KNNR 2 0801-0100 Tynki zwykłe wewnętrzne. Tynki zwykłe ścian i słupów II kategorii Jednostka: 100 m2		0,5721
6. KNNR 2 0805-0200 Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Licowanie ścian płytkami o wym. 20x25cm i 30x30cm Jednostka: 100 m2		0,5721
7. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na odl.do 1 km Jednostka: 1 m3		2,0000
8. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na każdy 1 km Jednostka: 1 m3		2,0000

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 2. Roboty instalacji sanitarnych [CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne]		
9. KNNR 8 0118-0400		
Wymiana zaworu czepalnego, hydrantu i baterii. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15mm		
Jednostka: 1 szt		9,0000
10. KNNR 8 0225-0400		
Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż wanny kąpielowej		
Jednostka: 1 kpl		1,0000
11. KNNR 8 0417-0300		
Wymiana grzejnika stalowego, płytowego, konwektora i rur żebrowych żeliwnych. Grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 600mm długość do 2300mm		
Jednostka: 1 kpl		2,0000
	długość - 2320mmx1szt; 1920x1;	
12. KNNR 8 0417-0300		
Wymiana grzejnika stalowego, płytowego, konwektora i rur żebrowych żeliwnych. Grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 600mm długość do 1600mm		
Jednostka: 1 kpl		6,0000
	długość - 1520x2szt; 1120x2; 1360x2;	
13. KNNR 8 0417-0300		
Wymiana grzejnika stalowego, płytowego, konwektora i rur żebrowych żeliwnych. Grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 600mm długość do 600mm		
Jednostka: 1 kpl		3,0000
	400x1 szt; 800x1; 560x1	
14. KNNR 8 0407-0100		
Wymiana zaworu grzejnikowego ,termostatycznego i odpowietrznika. Zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm		
Jednostka: 1 szt		11,0000
15. KNNR 8 0407-0100		
Wymiana zaworu grzejnikowego ,termostatycznego i odpowietrznika. Zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm		
Jednostka: 1 szt		11,0000
16. KNNR 8 0225-0200		
Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż zmywaka, zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego		
Jednostka: 1 kpl		1,0000
17. KNNR 4 0229-0401		
Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Zlewozmywak z blachy na ścianie		
Jednostka: 1 szt		1,0000