

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty remontowe [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1. KNNR 2 1401-0600 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania Jednostka: 100 m2		4,7053
sufity parter	20,48+18,60+21,03+2,32+2,75+9,32+5,11+16,29+14,34+3,29+27,08+12,99+14,31	167,9100
ściany parter	((3,59+3,62)+(3,62+7,48)+(7,50+1,45)+(2,0+2,67)+(1,72+1,35)+(1,20+2,23+2,23+2,23+1,20+2,74))*2*0,80+(4,93+3,85+4,69+4,93+3,49+2,67+5,57+2,94)*2*2,80+(4,10+3,49)*2*2,80	302,6240
2. KNNR 2 1401-0300 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane dwukrotnie farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem Jednostka: 100 m2		1,0831
	(3,59+3,62+3,62+7,48+1,45+7,50+2+2,67+1,35+1,72)*2*2-3,48*0,90-9*1,0*2-1,45*2*2-0,8*2-1,45*0,90-2,06*0,90	108,3090
3. KNR 0-19 0929-1200 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Drzwibalkonowe mocowane na kotwy Jednostka: 1m2		4,2000
	2*1,0*2,10	4,2000
4. KNR 0-19 0929-0900 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0m2, mocowane na kotwy Jednostka: 1m2		35,3300
	1,45*1,45*13+0,60*0,60*4+0,90*1,45*3+1,10*1,20*2	35,3275
5. KNNR 3 0607-0500 Malowanie tynków zewnętrznych i obróbki blacharskie. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, z rozbiórką zniszczonych, gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników - blacha powlekana Jednostka: 1 m2		14,8300
	0,50*(1,65*13+0,70*4+1,0*3+1,20*2)	14,8250
6. KNNR 3 0405-0200 Uzupełnienie konstrukcji betonowych. Beton marki B 15 i wyższej - naprawa balkonu Jednostka: 1 m3		1,0000
7. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na odl.do 1 km Jednostka: 1 m3		1,0000
8. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na każdy 1 km Jednostka: 1 m3		1,0000
Dział nr 2. Roboty instalacji sanitarnych [CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne]		

Opis robót	Ilość robót
9. KNNR 8 0118-0400 Wymiana zaworu czepalnego, hydrantu i baterii. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15mm Jednostka: 1 szt	5,0000
10. KNNR 8 0417-0300 Wymiana grzejnika stalowego, płytowego, konwektora i rur żebrowych żeliwnych. Grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 600mm i długości do 2300 Jednostka: 1 kpl	1,0000
11. KNNR 8 0417-0300 Wymiana grzejnika stalowego, płytowego, konwektora i rur żebrowych żeliwnych. Grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 600mm i dług do 1600mm Jednostka: 1 kpl	3,0000
dług 1040x1; 1120x1; 1520x1;	
12. KNNR 8 0417-0300 Wymiana grzejnika stalowego, płytowego, konwektora i rur żebrowych żeliwnych. Grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm Jednostka: 1 kpl	12,0000
długości - 880x3szt; 800x1; 560x5; 480x1; 400x1; 320x1;	
13. KNNR 8 0407-0100 Wymiana zaworu grzejnikowego ,termostatycznego i odpowietrznika. Zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm Jednostka: 1 szt	16,0000
14. KNNR 8 0407-0100 Wymiana zaworu grzejnikowego ,termostatycznego i odpowietrznika. Zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm Jednostka: 1 szt	16,0000