

Remont istniejącej zatoki postojowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1934B w obrębie m. Drozdowo.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45100000-8]		
1	KNNR 1 0112-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,0230
			0,023		0,02300
2	KNR AT-03 0101-0200		Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm	m	45,3000
			45,3		45,30000
			Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45112700-2]		
			Dział nr 2.1. WYKONANIE WYKOPÓW POD PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE [CPV: 45112700-2]		
3	KNNR 1 0202-1002		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 15-20t	m3	48,1646
			(205,43+13,5)*0,22		48,16460
4	KNNR 1 0208-0203		Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi do 15-20t, przy przewozie po drogach nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV - ODWÓZ Krotność = 5	m3	48,1646
			(205,43+13,5)*0,22		48,16460
			Dział nr 3. ODWODNIENIE [CPV: 45330000-9 Elementy przepustów]		
			Dział nr 3.1. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ [CPV: 45330000-9]		
5	KNR 2-31 1406-0300		Regulacja pionowa studzienek kanałowych	szt	2,0000
			2		2,00000
			Dział nr 4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE [CPV: 45233120-6]		
			Dział nr 4.1. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE [CPV: 45233120-6]		
6	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	218,9300
			205,43+13,5		218,93000
			Dział nr 4.2. D.04.04.02 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			[CPV: 45233220-7]		
7	KNNR 6 0113-0200		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stab. mechanicznie - warstwa po zagęszczeniu 22 cm Krotność = 1,10 205,43	m2	205,4300
					205,43000
8	KNNR 6 0113-0200		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stab. mechanicznie - warstwa po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0,75 13,5	m2	13,5000
					13,50000
			Dział nr 5. NAWIERZCHNIE [CPV: 45233220-7]		
			Dział nr 5.1. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
9	KNR 2-31 0511-0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 205,43	m2	205,4300
					205,43000
			Dział nr 6. ELEMENTY ULIC [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg] D8. 00.00 ELEMENTY ULIC		
			Dział nr 6.1. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM [CPV: 45233000-9]		
10	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 , 15X22cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 45,3+11,36	m	56,6600
					56,66000
			Dział nr 6.2. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ [CPV: 45233000-9]		
11	KNNR 6 0502-0101		Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara 13,5	m2	13,5000
					13,50000
			Dział nr 7. ROBOTY INNE		
			Dział nr 7.1. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		
12	Kalkulacja własna		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		1,0000