

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RELOKACJI I RESTAURACJI  
KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI MIKOŁAJKI ,GMINA ŁOMŻA

ADRES INWESTYCJI: OBECNA LOKALIZACJA- DZIAŁKA NR.65 ,OBREB MIKOŁAJKI.  
MIEJSCE PLANOWANEJ LOKALIZACJI NR. 1/2 ,OBREB MIKOŁAJKI  
PRZY DRODZE POWIATOWEJ ,DZIAŁKA NR. 389

NAZWA INWESTORA: POWIAT ŁOMŻYŃSKI

ADRES INWESTORA: UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 18-400 ŁOMŻA

BRANŻE: Budowlana i konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlano-Konserwatorska inż. Romuald Muszyński

DATA OPRACOWANIA: 2024-09-13

---

PROJEKTOWANIE I NADZOR INWESTORSKI  
inż. Romuald Muszyński  
specjalność konstrukcyjna  
Nr Upr. Bt 170/70 z dn. 29.12.1977  
12-200 Pisz, MALDANIN 18c  
kom. 601 859 371  
NIP 849-102-37-75 REGON 790036440

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RELOKACJI I RESTAURACJI KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI MIKOŁAJKI ,GMINA ŁOMŻA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RELOKACJI I RESTAURACJI KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI MIKOŁAJKI ,GMINA ŁOMŻA</b>					
1		<b>PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RELOKACJI I RESTAURACJI KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI MIKOŁAJKI ,GMINA ŁOMŻA</b>			
1.1	45453000-7	<b>Roboty przygotowawcze-na działce 1/2 obręb Mikołajki działka nr. 389</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m2		
		3,25 * 4,12	m2	13,39	
				RAZEM	13,39
2 d.1.1	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m2		
		poz.1	m2	13,39	
				RAZEM	13,39
3 d.1.1	KNR 2-01 0302-03	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)	m3		
		2,74	m3	2,740	
				RAZEM	2,740
1.2	45453000-7	<b>Wykonanie fundamentu-na działce 1/2 obręb Mikołajki działka nr. 389</b>			
4 d.1.2	KNKRB 2 0202-03	Wykonanie fundamentu pod kapliczkę	m3		
		1,4 * 1,4 * 1,4	m3	2,744	
				RAZEM	2,744
1.3	45453000-7	<b>Przeniesienie kapliczki z działki nr. 65 obręb Mikołajki na działkę 1/2 obręb Mikołajki działka nr. 389</b>			
5 d.1.3	wycena indywidualna	Przeniesienie kapliczki z działki nr. 65 obręb Mikołajki na działkę 1/2 obręb Mikołajki działka nr. 389	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4	45453000-7	<b>Prace konserwatorskie przy elewacji kapliczki</b>			
6 d.1.4	TZKNBK VIII 06-18	Ostrożne zdjęcie ,oczyszczenie niewłaściwych powłok malarskich i tynków z zaprawy cementowej	m2		
		1,02 * 4 * 1,90 + 1,12 * 4 * 1,25 + 1,17 * 4 * 0,85 + 0,85 * 4 * 4 * 0,75	m2	27,530	
				RAZEM	27,530
7 d.1.4	TZKNBK IV -99	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głębokość 1/2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilości 1 ceg. w jednym miejscu	msc		
		75	msc	75,00	
				RAZEM	75,00
8 d.1.4	TZKNBK IV -100	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głębokość 1/2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilości 3 ceg. w jednym miejscu	msc		
		25	msc	25,00	
				RAZEM	25,00
9 d.1.4	KNR 19-01 0312-01	Analogia-Wykonanie szycia za pomocą kotew żywicznych w systemie Helifix	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
10 d.1.4	KNR 4-01 0621-03	Odrzybianie ścian poprzez dwukrotne smarowanie (lub oprysk)	m2		
		poz.6	m2	27,530	
				RAZEM	27,530
11 d.1.4	TZKNBK VIII 08-76	Tynk pow.ponad 5 m2 z zaprawy renowacyjnej wyk.ręcznie na ścianach ceram. w pom.o wys.do 4 m	m2		

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RELOKACJI I RESTAURACJI KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI MIKOŁAJKI ,GMINA ŁOMŻA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10	m2	27,530	
				RAZEM	27,530
12 d.1.4	KNR BC-02 0129-05	Gruntowanie	m2		
		poz.10	m2	27,530	
				RAZEM	27,530
13 d.1.4	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m2		
		poz.10	m2	27,530	
				RAZEM	27,530
14 d.1.4	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm Zwilżenie wodą zamiast gruntowania. Krotność = 2	m2		
		poz.10	m2	27,530	
				RAZEM	27,530
15 d.1.4	TZKNBK VI -08 analiza indywidualna	Krycie dachów dachówką ceramiczną esówką na zaprawie wapiennej	m2		
		0,7 * 0,6 * 2	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
16 d.1.4	KNR-W 2-02 0916-01 z.sz. 5.7. 9911-08	Gzyms -zewewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu do 10 cm	m		
		0,95 * 4 * 3	m	11,400	
				RAZEM	11,400
17 d.1.4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
		poz.10	m2	27,530	
				RAZEM	27,530
18 d.1.4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m2		
		poz.10	m2	27,530	
				RAZEM	27,530
19 d.1.4	KNKRB 2 1502-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		1,8 * 4 * 5	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
20 d.1.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19)			
1.5	45453000-7	Utwardzenie terenu -bruk z kamienia polnego			
21 d.1.5	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		4,20 * 3,25	m2	13,65	
				RAZEM	13,65
22 d.1.5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.21	m2	13,65	
				RAZEM	13,65
23 d.1.5	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		



PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RELOKACJI I RESTAURACJI KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI MIKOŁAJKI ,GMINA ŁOMŻA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.21	m2	13,65	
				RAZEM	13,65
24 d.1.5	KNR 2-31 0501-06	Chodniki z kamienia polnego	m2		
		poz.21	m2	13,65	
				RAZEM	13,65
1.6		Trawniki i nasady			
25 d.1.6	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		$(5,00 + 4,70 + 5,15) * 1$	m3	14,850	
				RAZEM	14,850
26 d.1.6	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim - warstwa grub. 15 cm	m3		
		$(5,00 + 4,70 + 5,15) * 1 * 0,15$	m3	2,228	
				RAZEM	2,228
27 d.1.6	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników	m2		
		poz.25	m2	14,850	
				RAZEM	14,850
28 d.1.6	KNNR 10 0604-08	Sadzenie drzew w terenie płaskim.-Cis pospolity wysokość min 80 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.7	45453000-7	Tablica informacyjna-wraz z opracowaniem rysu historycznego kapliczki			
29 d.1.7	analiza indywidualna	Tablica informacyjna 1,00 m x 1,00 m -wraz z opracowaniem rysu historycznego kapliczki	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTORSKI  
*inż. Romuald Muszyński*  
 specjalność konstrukcyjna  
 Nr Upr. Bt. 170/70 z dn. 29.12.1977  
 12-200 Pisz, MALDANIN 18c  
 kom. 601 859 371  
 NIP 849-102-37-75 REGON 790036440