

Przemiar robót

Remont drogi powiatowej nr 1928B w m. Jedwabne

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	kalkulacja własna	Roboty pomiarowe	szt	1,00
2	KNR 2-31 0816-0200	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 5 cm mechanicznie	m2	700,00
3	KNR-W 5-10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	200,00
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	28,00
II		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV:45233123-7:Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
5	KNR AT-03 0202-0200	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej, emulsją asfaltową na zimno zużycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2	m2	700,00
6	KNNR 6 0309-0204	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna AC11S). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	700,00
III		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV:45400000-1:Roboty wykończeniowe w zakresie		
7	KNNR 1 0507-0100	Regulacja zasuw wodociągowych - <u>ceny jednostkowe</u> brak informacji o ilości	szt.	1,00
8	KNNR 6 0202-0200	Regulacja włączów - <u>ceny jednostkowe</u> brak informacji o ilości	szt.	1,00
IV		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
9	kalkulacja własna	Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu czasowej organizacji ruchu	szt	1,00