

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża
Data opracowania: 2024-09-09

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:
„Remont chodnika na długości ok. 70m w ciągu drogi powiatowej nr 1961B w obrębie m. Jedwabne.”

Adres inwestycji: pow. łomżyński
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45100000-8]		
1	Kalkulacja własna		Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1,0000
		1			1,00000
2	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km tras y	0,0700
		0,07			0,07000
			Dział nr 2. ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, [CPV: 45111300-1]		
3	KNR 2-31 0813-0300		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	60,0000
		22,5+9+28,5			60,00000
4	KNR 2-31 0812-0300		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	1 m3	3,1800
		60*0,053			3,18000
5	KNR 2-31 0805-0500		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej - analogia - rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika	m2	187,5000
		58+20+109,5			187,50000
6	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, oraz materiałów z rozbiórki	m3	17,1300
		187,5*0,06+3,18+60*0,15*0,3			17,13000
7	KNNR 1 0208-0203		Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 15-20t, przy przewozie po drogach nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV - ODWÓZ (odległość ocenia oferent)	m3	11,2500
		187,5*0,06			11,25000
			Dział nr 3. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45112700-2]		
			Dział nr 3.1. WYKONANIE WYKOPÓW [CPV: 45112700-2]		
8	KNNR 1 0202-1002		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 15-20t	m3	39,3000
		zjazdy: 20*0,29			5,80000
		chodnik: (58+109,5)*0,20			33,50000
9	KNNR 1 0208-0203		Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 15-20t, przy przewozie po drogach nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV - ODWÓZ (odległość ocenia oferent)	m3	39,3000
		zjazdy: 20*0,29			5,80000
		chodnik: (58+109,5)*0,20			33,50000

4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE [CPV: 45233120-6]		
			Dział nr 4.1. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE [CPV: 45233120-6]		
10	KNNR 6 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2	187,5000
			zjazdu: 20		20,00000
			chodnik: 58+109,5		167,50000
			Dział nr 4.2. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO [CPV: 45233220-7]		
11	KNNR 6 0113-0200		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stab. mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	167,5000
			chodnik: 58+109,5		167,50000
12	KNNR 6 0113-0200		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stab. mechanicznie - warstwa po zagęszczeniu 22 cm	m2	20,0000
			zjazdu: 20		20,00000
			Dział nr 5. NAWIERZCHNIE [CPV: 45233220-7]		
			Dział nr 5.1. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
13	KNR 2-31 0511-0301		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20,0000
			zjazdu: 20		20,00000
14	KNNR 6 0502-0101		Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	167,5000
			chodnik: 58+109,5		167,50000
			Dział nr 6. ELEMENTY ULIC [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg] D8. 00.00 ELEMENTY ULIC		
			Dział nr 6.1. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM [CPV: 45233000-9]		
15	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 , 15X22cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa	m	60,0000
			krawężnik 15x30cm: 22,5+28,5		51,00000
			krawężnik 15x22cm: 9		9,00000
16	KNNR 6 0403-0300		Oporniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x20 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa	m	13,2000
			13,2		13,20000
17	KNNR 6 0404-0200		Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	m	7,5000
			3,5+1,5+1,5+1		7,50000

7. ROBOTY INNE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 7. ROBOTY INNE		
			Dział nr 7.1. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		
18	Kalkulacja własna		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		1,0000