

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: „Budowa chodnika na długości ok. 138 m w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w obrębie m. Osobne na działce nr 81.”

Adres inwestycji: pow. łomżyński

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233292-2	Instalowanie urządzeń ochronnych

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45100000-8]				
1. Kalkulacja własna Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1,0000		
2. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km trasy	0,1380		
3. KNR AT-03 0101-0200 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm	m	138,0000		
4. KNR 2-31 0818-0800 Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z tablicami - kalkulacja indywidualna	szt	2,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45112700-2]				
Element nr 2.1. WYKONANIE WYKOPÓW [CPV: 45112700-2]				
5. KNNR 1 0202-1002 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 15-20t	m3	55,7635		
6. KNNR 1 0208-0203 Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 15-20t, przy przewozie po drogach nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV - ODWÓZ (odległość ocenia oferent)	m3	55,7635		
Razem wartość elementu nr 2.1				
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. WARSTWY KONSTRUKCYJNE [CPV: 45233120-6]				
Element nr 3.1. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE [CPV: 45233120-6]				
7. KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2	243,5000		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Element nr 3.2. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO [CPV: 45233220-7]				
8. KNNR 6 0113-0200 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stab. mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	163,9250		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
9. KNNR 6 0113-0200 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stab. mechanicznie - warstwa po zagęszczeniu 22 cm	m2	58,9500		
Razem wartość elementu nr 3.2				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. NAWIERZCHNIE [CPV: 45233220-7]				
Element nr 4.1. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
10. KNR 2-31 0511-0200 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	163,9250		
11. KNR 2-31 0511-0301 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	58,9500		
Razem wartość elementu nr 4.1				
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. ELEMENTY ULIC [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg] D8. 00.00 ELEMENTY ULIC				
Element nr 5.1. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM [CPV: 45233000-9]				
12. KNNR 6 0403-0300 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30, 15X22cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	151,5000		
13. KNNR 6 0403-0300 Oporniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x20 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	27,6000		
14. KNNR 6 0404-0200 Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	m	126,2000		
15. KNR AT-27 0502-0200 kalkulacja indywidualna - uszczelnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni i pobocza za pomocą masy zalewowej	m	138,0000		
Razem wartość elementu nr 5.1				
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. ODWODNIENIE				
16. KNR 2-01 0512-0400 Brukowanie skarp, przekopów i nasypów, na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	2,0000		
17. KNNR 6 0109-0200 Podbudowa betonowa pod ściek prefabrykowany - beton C25/30. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. Grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	0,9000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
18. KNNR 1 0518-0100 Wykonanie ścieku pochodnikowego z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo - piaskowej - kalkulacja indywidualna	m	1,5000		
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD [CPV: 45233292-2]				
19. KNR 2-31 0702-0200 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1,0000		
20. KNR 2-31 0703-0200 Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. ponad 0,3m2	szt	1,0000		
21. KNR 2-31 0701-0400 Poręcze ochronne U-11a	m	6,0000		
Razem wartość elementu nr 7				
Element nr 8. ROBOTY INNE				
Element nr 8.1. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
22. Kalkulacja własna INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		1,0000		
Razem wartość elementu nr 8.1				
Razem wartość elementu nr 8				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu