

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1961B w obrębie m. Jedwabne.

Adres inwestycji: pow. łomżyński

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. D.01.00.00. .ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45100000-8] [D - 00.00.00]				
1. Kalkulacja własna Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1,0000		
2. KNNR 1 0112-0200 [D - 01.01.01A] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,0100		
3. KNR AT-03 0101-0200 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm	m	14,4000		
4. KNR 2-31 0813-0300 [D - 01.02.04] Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,0000		
5. KNR 2-31 0812-0300 [D - 01.02.04] Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	1 m3	0,4240		
6. KNR 2-31 0810-0200 [D - 01.02.04] Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnionymi spoinami	m2	12,0000		
7. KNR 2-31 0810-0200 [D - 01.02.04] Mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. do 12 cm.	m2	57,6000		
8. KNR 4-01 0108-1100 [D - 01.02.04] Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, oraz materiałów z rozbiórki	m3	7,2720		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45112700-2] [D - 02.00.00]				
Element nr 2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW [CPV: 45112700-2] [D - 02.01.01]				
9. KNNR 1 0202-1002 [D - 02.01.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 15-20t	m3	28,1951		
Razem wartość elementu nr 2.1				
Razem wartość elementu nr 2				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 3. REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZĄDZEŃ [CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]				
10. KNR 2-31 1406-0300 Regulacja pionowa studzienek kanałowych	szt	1,0000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. D.04.00.00 WARSTWY KONSTRUKCYJNE [CPV: 45233120-6]				
Element nr 4.1. 4.1. D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE [CPV: 45233120-6] [D - 04.01.01]				
11. KNNR 6 0103-0300 [D - 04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	89,5700		
Razem wartość elementu nr 4.1				
Element nr 4.2. WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA				
12. KNR 2-31 0109-0300 [D-04.02.02] Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 gr 20 cm - z dowozu	m2	56,2100		
Razem wartość elementu nr 4.2				
Element nr 4.3. D.04.04.02 POBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO [CPV: 45233220-7] [D - 04.04.02]				
13. KNNR 6 0113-0200 [D - 04.04.02] Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stab. mechanicznie - warstwa po zagęszczeniu 32 cm	m2	56,2100		
Razem wartość elementu nr 4.3				
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE [CPV: 45233220-7]				
Element nr 5.1. D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg] [D - 05.03.05b]				
14. KNR 2-31 0511-0301 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	57,6000		
15. KNR 2-31 0511-0300 Nawierzchnia z płytek betonowych integracyjnych koloru żółtego z wypustkami (rozmiar 35x35x5 cm)	m2	2,8000		
16. KNR 2-31 0511-0300 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości	m2	10,4000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
6cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki				
Razem wartość elementu nr 5.1				
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. D8. 00.00 ELEMENTY ULIC [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg] [D - 10.03.01A] D8. 00.00 ELEMENTY ULIC				
Element nr 6.1. D.08.01.01b USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM [CPV: 45233000-9]				
17. KNNR 6 0403-0300 Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław. Betonowe oporowe o wymiarach 15x20 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	14,4000		
18. KNNR 6 0403-0300 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 , 15X22cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	8,0000		
19. KNR AT-27 0502-0200 kalkulacja indywidualna - uszczelnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni i krawężnikiem za pomocą masy zalewowej	m	14,4000		
Razem wartość elementu nr 6.1				
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU [CPV: 45233290-8]				
Element nr 7.1. D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME [CPV: 45233290-8] [D - 07.01.01]				
20. KNR 2-31 0706-0600 [D - 07.01.01] Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową; linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie - oznakowanie cienkowarstwowe	m2	20,4000		
Razem wartość elementu nr 7.1				
Element nr 7.2. D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE [CPV: 45233290-8] [D - 07.02.01]				
21. KNR 2-31 0702-0200 [D - 07.02.01] Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,0000		
22. KNNR 6 0702-0500 [D - 07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	6,0000		
23. KNNR 6 0702-0500 [D - 07.02.01] Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego zgodnie z PSOR - kalkulacja indywidualna	szt	2,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 7.2				
Razem wartość elementu nr 7				
Element nr 8. ROBOTY INNE				
Element nr 8.1. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
24. Kalkulacja własna INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		1,0000		
Razem wartość elementu nr 8.1				
Razem wartość elementu nr 8				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu