

Data opracowania: 2025-04-03

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1919B na długości ok. 400 m w obrębie m. Orlikowo.

Adres inwestycji: m. Orlikowo, gm. Jedwabne, powiat łomżyński

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
71354000-4	Usługi sporządzania map

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45100000-8]		
1	Kalkulacja własna		Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1,0000
		1			1,00000
2	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km tras y	0,3800
		0,38			0,38000
3	KNR AT-03 0101-0200		Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm	m	246,6000
		23,9+16+38,5+15+13,7+1,0+3,2+11,2+12,4+16,9+8,1+16,6+27,2+12,8+13,6+16,5			246,60000
			Dział nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie budowy dróg]		
4	KNNR 1 0202-0600		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami do 5t	m3	71,9210
		(23,43+15,81+38,43+14,98+13,75+1,0+3,12+11,12+12,36+15,47+7,07+15,51+24,73+10,17+13,82+15,8)*0,3+3,8*0,25			71,92100
			Dział nr 3. Regulacja wysokościowa urządzeń [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]		
5	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1,0000
		1			1,00000
			Dział nr 4. Warstwy konstrukcyjne - podbudowy [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
			Dział nr 4.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
6	KNR 2-31 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie kat. I-II	m2	236,5700
		23,43+15,81+38,43+14,98+13,75+1,0+3,12+11,12+12,36+15,47+7,07+15,51+24,73+10,17+13,82+15,8			236,57000
			Dział nr 4.2. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego CN50/30 0-31,5 mm gr. 15 cm [CPV: 45233120-6]		
7	KNNR 6 0113-0100		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 15 cm	m2	236,5700
		23,43+15,81+38,43+14,98+13,75+1,0+3,12+11,12+12,36+15,47+7,07+15,51+24,73+10,17+13,82+15,8			236,57000
			Dział nr 5. Nawierzchnie i elementy ulic [CPV: 45233120-6]		
			Dział nr 5.1. Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych [CPV: 45233120-6]		

5.1. Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
8	KNR 2-31 0105-0700		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubości 3cm, po zagęszczeniu mechanicznym	m2	236,5700
			23,43+15,81+38,43+14,98+13,75+1,0+3,12+11,12+12,36+15,47+7,07+15,51+24,73+10,17+13,82+15,8		236,57000
9	KNR 2-31 0105-0800		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości warstwy mechanicznie zagęszczanej - grubość docelowa podsypki 5 cm	m2	236,5700
			23,43+15,81+38,43+14,98+13,75+1,0+3,12+11,12+12,36+15,47+7,07+15,51+24,73+10,17+13,82+15,8		236,57000
10	KNR 2-25 0407-0300		Nawierzchnie z płyt wielootworowych. Budowa - nawierzchnie z betonowych płyt ażurowych o powierzchni do 1.0 m2 gr 10 cm	m2	236,5700
			23,43+15,81+38,43+14,98+13,75+1,0+3,12+11,12+12,36+15,47+7,07+15,51+24,73+10,17+13,82+15,8		236,57000
11	KNR 2-31 1402-0200		Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie - analogia - obsypanie płyt gruntem (grunt z korytowania) - kalkulacja indywidualna	m2	236,5700
			23,43+15,81+38,43+14,98+13,75+1,0+3,12+11,12+12,36+15,47+7,07+15,51+24,73+10,17+13,82+15,8		236,57000
12	KNR AT-27 0502-0200		kalkulacja indywidualna - uszczelnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni i pobocza za pomocą masy zalewowej	m	246,6000
			23,9+16+38,5+15+13,7+1,0+3,2+11,2+12,4+16,9+8,1+16,6+27,2+12,8+13,6+16,5		246,60000
13	KNR 2-01 0512-04		Brukowanie skarp, przekopów i nasypów, na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	3,8000
			3,8		3,80000
			Dział nr 6. Inwentaryzacja powykonawcza [CPV: 71354000-4 Usługi sporządzania map]		
14	Kalkulacja własna		iNVENTARYZACJA POWYKONAWCZA	1 km tras y	0,3800
			0.38		0,38000