

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element						
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 4+700 - 5+104						

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1.16 KNR 233/606/1 (1)				
Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe				
2*2,66 = 5,320000				
		5,32		m3
1.17 KNNR 6/103/3 (1)				
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny				
404*7 = 2 828,000000				
		2 828,00		m2
1.18 KNNR 6/113/6				
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm				
404*5,25 = 2 121,000000				
		2 121,00		m2
1.19 KNNR 6/202/1				
Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm - na zjazdach		25,1		m2
1.20 KNNR 6/202/3				
Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm		25,1		m2