

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
1.D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym.		
Jednostka: km		0,7100
	1,888 - 1,178	0,7100
2. D.02.01.01. Wykonanie wykopów		
2. Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kat. III- wykonanie koryta pod prawostronne poszerzenie.		
Jednostka: m3		28,7700
	(1888,32 - 1313,00)*0,50*0,10	28,7660
3. D.02.03.01. Wykonanie nasypów		
3. Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. I-II.- uzupełnienie poboczy pospółką.		
Jednostka: m3		361,4100
	361,41	361,4100
4. Dopłata za dalsze km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi.		
Jednostka: m3		361,4100
	361,41	361,4100
5. Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyladowczymi, grunt kat. I-II		
Jednostka: m3		361,4100
	361,41	361,4100
6. Zagęszczanie uprzednio rozplanowanego warstwami gruntu w nasypie walcami samojezdnymi, grunt sypki kat. I-II		
Jednostka: m3		390,1800
	361,41+ 28,77	390,4100
7. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, w gruncie kat. I-III (plantowanie poboczy)		
Jednostka: m2		1420,6400
plantowanie poboczy	(1888,32 -1178,00)*1,00*2	1420,6400
4. D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy kruszywem		
8. Wyrównywanie istniejącego podłoża kruszywem naturalnym doziarnionym kruszywem łamanym w ilości 50%		
Jednostka: m3		561,0500
zgodnie z tab. wyrównań + 10% na lokalne nierówności	483,89*1,10 + 28,77	561,0490
5. D.05.03.05. Wykonywanie nawierzchni z betonu asfalt		
9. Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 2 cm., transport mieszanki samochodami samowylad. na odległość 5 km.		
Jednostka: m2		3622,6800
	(1888,32 - 1177,99)*5,10	3622,6800
10. Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyladowczymi na dalsze km ponad 5 km.		
Jednostka: m2		3622,6800
	3622,68	3622,6800
11. Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm., transport mieszanki samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km.		
Jednostka: m2		3551,6500
	(1888,32 - 1177,99)*5,00	3551,6500
12. Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyladowczymi na dalsze km ponad 5 km		
Jednostka: m2		3551,6500
	3551,65	3551,6500
6. D.07.02.01. Oznakowanie pionowe		
13. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm		
Jednostka: szt		17,0000
	17,00	17,0000
14. Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm		
Jednostka: szt		1,0000
	1	1,0000
15. Znaki drogowe, okrągłe fi 80 cm		

Opis robót		Ilość robót
Jednostka: szt		1,0000
	l	1,0000
16. Znaki drogowe. drogowaskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2- znaki typu D,E i U9b.		
Jednostka: szt		18,0000
	l+1+2+14	18,0000
7. D.01.03.05 Przebudowa urządzeń wodociagowych		
17. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja zaworów wodociagowych.		
Jednostka: szt		24,0000
	24,00	24,0000