

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym.	km	0,825		
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km, kategoria gruntu I-II, roboty podłużne	m3	92,3		
3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II, odwóz	m3	137,4		
4. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II, dokop	m3	2 445,4		
5. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II, dokop kruszywa naturalnego na umocnienie poboczy	m3	159,0		
6. Plantowanie (obrabianie na czysto) skarpy i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, kat. gruntu I-III	m2	1 029,20		
7. Formowanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0m, grunt kategorii I-II, moc 100KM	m3	2 537,7		
8. Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi statycznymi, ogumionymi, grunt kategorii I-II	m3	2 537,7		
9. Plantowanie (obrabianie na czysto) skarpy i korona nasypów, kat. gruntu I-III	m2	1 857,8		
10. Formowanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0m, grunt kategorii I-II, moc 100KM umocnienie poboczy gr. 10cm	m3	159,0		
11. Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi statycznymi, ogumionymi, grunt kategorii I-II	m3	159,0		
12. Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, głęb. Do 3,0m, kat. gruntu I-II	m3	24,0		
13. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury fi. 80 cm	m	10,0		
14. Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, średnica prętów do 14mm	t	0,132		
15. Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, średnica prętów do 14mm	t	0,132		
16. Obudowa wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	7,06		
17. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z ziemi uprzednio zmagazynowanej, grunt kat. I-III – odwóz nadmiaru ziemi	m3	3,9		
18. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 20cm	m2	3 220,0		
19. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-II - dokop	m3	73,7		
20. Formowanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0m, grunt kategorii I-II, moc 100KM	m3	73,7		
21. Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi statycznymi, ogumionymi, grunt kategorii I-II	m3	73,7		
22. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe fi 40 cm	m	32,5		
23. Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie, warstwa po zagęszczeniu 12cm	m2	193,4		

Razem cena całkowita netto	
VAT %	
Cena całkowita brutto	